

# A9 Bosrucktunnel, Zweite Röhre

Ardning / Österreich



Ausbruchsarbeiten

Das Projekt umfasst einerseits die Neuerrichtung einer zweiten zusätzlichen Autobahntunnelröhre unter dem Bosruck inkl. der Brückenbauwerke, der südlichen und nördlichen Zulaufstrecke sowie die Sanierung der bestehenden Tunnelröhre. Die zweite Röhre des Bosrucktunnels wird westlich der bestehenden Oströhre und des bestehenden Entwässerungs- und Lüftungstollens verlaufen. Die Vortriebs- und Ausbaumaßnahmen sind besonders erschwert, da in einigen Abschnitten wasserempfindliches und quellfähiges, sowie teilweise auslaugbares Gebirge anzutreffen ist.

#### Eigentümer & Auftraggeber

ASFINAG Bau Management GmbH

#### Ansprechperson

Franz Lenz, Tel. +43 (0) 50108 14473

#### Partner

Obermeyer Planen + Beraten GmbH  
30 % Argeanteile

#### Projektleiter

Andreas Beil  
Alfred Schuler (Stv.)

#### Leistungszeitraum

03/2007 – 2014

#### Auftragsvolumen

EUR 330.395

#### Projektdetails

- Länge des Westtunnels 5,5 km
- Ausbruchquerschnitt ca. 90 m<sup>2</sup>
- mit Sohlgewölbe ca. 110 m<sup>2</sup>
- Gesamtausbruch ca. 550.000 m<sup>3</sup>
- Lüftungssystem Halbquerlüftung

#### Leistungsinhalte

- Begleitende Kontrolle in der Planungs- und Bauphase in Arge